

| Przedmiar |                       |                                                                                                                                      |         |                 |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| Lp.       | SST                   | Nazwa                                                                                                                                | Obmiar  | Jednostka miary |
| 1.        | Roboty przygotowawcze |                                                                                                                                      |         |                 |
| 1.1.      | D.01.01.01.           | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.                                                  | 0.168   | km              |
| 1.2.      | D.01.02.04.           | Roboty rozbiórkowe wraz z wywozem gruzu                                                                                              | 20.000  | m3              |
| 2.        | Krawężniki i obrzeża  |                                                                                                                                      |         |                 |
| 2.1.      | D.08.01.01.           | Krawężniki betonowe wjazdowe na podsypce ławie betonowej z betonu B-15                                                               | 49.000  | m               |
| 2.2.      | D.08.01.01.           | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obramowanie wjazdu)                               | 89.000  | m               |
| 2.3.      | D.08.03.01.           | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową                            | 420.000 | m               |
| 3.        | Wjazdy                |                                                                                                                                      |         |                 |
| 3.1.      | D.02.01.01.           | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | 88.830  | m3              |
| 3.2.      | D.04.02.01.           | Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm                                                                     | 21.150  | m2              |
| 3.3.      | D.06.04.01.           | Podbudowy betonowe z betonu B-10 gr.20 cm                                                                                            | 42.300  | m2              |
| 3.4.      | D.05.03.23            | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej                                      | 211.500 | m2              |
| 4         | Chodnik               |                                                                                                                                      |         |                 |
| 4.1.      | D.02.01.01.           | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. | 25.200  | m3              |
| 4.2.      | D.04.04.02.           | Wyrównanie istniejącego podłoża kruszywem 0/31,5, średnio grubość 5 cm                                                               | 18.900  | m3              |
| 4.3.      | D.08.02.02.           | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem                     | 378.000 | m2              |