

Remont drogi powiatowej nr 2555C Kościelec-Batkowo-Inowrocław

Przedmiar

Lp.	Norma/SST	Nazwa	Obmiar	Jednostka miary
1	05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km (wcięcie+wjazd)	88.250	m2
2	04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2687,1 jezdnie 35,25 wjazd (zakład) 112,32 wjazd (dr. gminna) 16,87 przystanek 30,00 wjazd (dr. osiedlowa)	2881.545	m2
3	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2881.545	m2
4	05.04.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne (gr. średnio 3 cm)	201.533	t
5	04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	2687.100	m2
6	05.05.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	2687.100	m2
7	05.05.01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) na wjazdach	194.440	m2
8	06.03.01	Profilowanie poboczy kruszywem 0/31,5 gr 10 cm i szer . 1 m	968.700	m2